



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ**

« Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας
- Αλληλεγγύης και Προσχολικής
Αγωγής»
(Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.)
ΑΒΕΡΩΦ 6-45221 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 29/11/2019
Αριθ. Πρωτ.. 8982

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ
ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟΝ 2^ο ΒΡΕΦ/ΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**

(με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από τον Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ.
«Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.»)
Αριθμ. Πρόσκλησης 65/2019

Ο Οργανισμός μας ενδιαφέρεται να σας αναθέσει την «συντήρηση του κτηρίου του 2^{ου} Βρεφ/κου Σταθμού του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών». Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω εργασίας έχει εκδοθεί α) η υπ' αριθ. 1190/2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 458, με Κ.Α. 10-6261.001.

Η εργασία και ο οικονομικός προϋπολογισμός αναλύονται στην επισυναπτόμενη τεχνική μελέτη.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω συντήρηση του κτηρίου του 2^{ου} Βρεφ/κου Σταθμού του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών μέχρι την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 11.00π.μ., στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας μας, Αβέρωφ 6, 3^{ος} όροφος και το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει την ίδια μέρα στις 11.30π.μ..

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
«Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.»**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΟΥ

Συνημμένα:

Τεχνική Περιγραφή – Μελέτη με αριθμ. πρωτ. 8962/29-11-2019.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ**

Ιωάννινα: 29/11/2019
Αρ. πρωτ.: 8962

**ΜΕΛΕΤΗ
ΤΙΤΛΟΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟΝ 2^ο ΒΡΕΦ/ΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 625,00€ με Φ.Π.Α.
- Κ.Α. 10-6261.001 με 625,00€**

ΕΤΟΣ: 2019

- I. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
- II. ΤΕΧΝΙΚΕΣ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
- III. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
- IV. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
- V. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ**

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟΝ 2^ο ΒΡΕΦ/ΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

I. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την συντήρηση του κτηρίου του 2^{ου} Βρεφ/κου Σταθμού του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών.

Η εργασία θα καλύψει τις ανάγκες του Οργανισμού από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι την εκτέλεση των εργασιών, σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εργασίας ανέρχεται σε **625,00 ΕΥΡΩ**, συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. 24% και η σχετική πίστωση είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» με στοιχεία:

Κ.Α. : 10-6261.001, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 625,00€ ΜΕ Φ.Π.Α.

Η προμήθεια θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» του οικονομικού έτους 2019.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 625,00€ με Φ.Π.Α. και η σχετική πίστωση είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2019 με Κ.Α. : 10-6261.001.

Ιωάννινα 29/11/2019

Η ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Η Δ/ντρια Παιδικής Προστασίας
& Προσχολικής Αγωγής

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Δ/ντρια Διοικητικού -
Οικονομικού

ΖΩΗ ΛΙΓΓΑ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΑΝΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΚΑΣΑ



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟΝ 2^ο ΒΡΕΦ/ΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

II. ΤΕΧΝΙΚΕΣ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Έπειτα από αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στο 2^ο Βρεφονηπιακό Σταθμό, διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:

α) Η αποκόλληση τμήματος επιχρίσματος και πιθανόν σκυροδέματος σε υποστύλωμα εξωτερικά του Σταθμού με αποκάλυψη του οπλισμού του.

β) Η ύπαρξη υγρασίας στο βρεφικό τμήμα του ορόφου καθώς και στο χώρο της κουζίνας του ίδιου χώρου.

Μετά τα παραπάνω για την περίπτωση (α) προτείνεται:

1. Η καθαίρεση των αρμών των πλακιδίων των μπαλκονιών μέχρι βάθους ικανού να δεχθεί νέα αρμολόγηση και ακολούθως η εργασία νέας αρμολόγησης αυτών συμπεριλαμβανομένου του σιφονιού, για τη δημιουργία στεγανότητας του κάθε μπαλκονιού με τις κατακόρυφες υδρορροές αυτών.

2. Η αποκατάσταση του επιχρίσματος που αποκολλήθηκε και του σκυροδέματος σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΤΕΠ ΤΠ 1501-14-01-04-00:2009 με υλικά αντιδιαβρωτικής προστασίας οπλισμού, ενίσχυσης της πρόσφυσης μεταξύ κονιάματος και σκυροδέματος, αποκατάστασης διατομής σκυροδέματος, σφράγισης και φινιρίσματος της τελικής επιφάνειας του σκυροδέματος.

Για την περίπτωση (β) προτείνεται:

Η κοπή τμήματος του επάνω μέρους της κατακόρυφης υδρορροής από σιδηροσωλήνα που μεταφέρει τα όμβρια ύδατα με το συλλέκτη που βρίσκεται πάνω από το τμήμα βρεφών του ορόφου, σε μήκος ικανό προκειμένου να είναι εφικτή η σύνδεσή του εξωτερικά με προέκταση από σωλήνα PVC ίδιας διατομής με το συλλέκτη, ο οποίος ήδη συνδέεται με τη μόνωση της ταράτσας. Το ίδιο προτείνεται να πραγματοποιηθεί και στην υδρορροή που συλλέγει τα όμβρια ύδατα με το συλλέκτη που βρίσκεται πάνω από την κουζίνα του ορόφου.

Στην τιμή μονάδας κάθε εργασίας, περιλαμβάνονται η προμήθεια όλων των υλικών, όλες οι εργασίες που απαιτούνται για τον επιμελή καθαρισμό, την αφαίρεση και απομάκρυνση των παλιών υλικών και υπολειμμάτων, την προετοιμασία των επιφανειών ώστε να είναι καθαρές, στεγνές χωρίς σαθρά μέρη και σύμφωνα με τις προδιαγραφές των κατασκευαστών των χρησιμοποιούμενων υλικών, όλα τα απαραίτητα εργαλεία και μικροϋλικά, ικριώματα, εργατικά και οτιδήποτε εν γένει είναι αναγκαίο για την πλήρη και έντεχνη ολοκλήρωση της εργασίας που περιγράφεται παραπάνω, συμπεριλαμβανομένων των φορτοεκφορτώσεων, μεταφορών και απομάκρυνση των άχρηστων υλικών.

Οι εργασίες στεγανοποίησης θα γίνουν με ελαστομερή υλικά αντοχής στην υγρασία, στις πολύ υψηλές και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες της περιοχής, στην ηλιακή ακτινοβολία με την μεγαλύτερη χρονική διάρκεια ζωής, σύμφωνα με τις προτεινόμενες προδιαγραφές και τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Είδος εργασίας

- Καθαίρεση αρμών πλακιδίων, σιφονιών και σοβατεπί.
- Αρμολόγηση πλακιδίων δαπέδων.
- Αποκατάσταση επιφανειών σκυροδέματος και επιχρίσματος που έχουν υποστεί φθορές λόγω διάβρωσης οπλισμού με εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης και επισκευαστικών κονιαμάτων.
- Σύνδεση σωλήνα PVC με κατακόρυφη υδρορροή από σιδηροσωλήνα.

Ιωάννινα 29/11/2019

Η ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η Δ/ντρια Παιδικής Προστασίας
& Προσχολικής Αγωγής

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Δ/ντρια Διοικητικού -
Οικονομικού

ΖΩΗ ΛΙΓΓΑ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΑΝΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΚΑΣΑ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ**

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟΝ 2^ο ΒΡΕΦ/ΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

III. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				
Είδος εργασίας	Μονάδα μέτρησης	ποσότητα	Τιμή μονάδας (€)	Δαπάνη (€)
- Καθαίρεση αρμών πλακιδίων, σιφονιών και σοβατεπί.	m2	10,60	8,00	84,80
- Αρμολόγηση πλακιδίων δαπέδων.	m2	10,60	15,00	159,00
- Αποκατάσταση επιφανειών σκυροδέματος και επιχρίσματος που έχουν υποστεί φθορές λόγω διάβρωσης σπλισμού με εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης και επισκευαστικών κονιαμάτων.	m2	1	150,00	150,00
- Σύνδεση σωλήνα PVC με κατακόρυφη υδρορορή από σιδηροσωλήνα.	τεμ	1	110,00	110,00
Μερικό σύνολο				503,80€
ΦΠΑ 24%				120,91€
Γενικό σύνολο				624,71€

Η ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΖΩΗ ΛΙΓΓΑ

Ιωάννινα 29/11/2019

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

**Η Δ/ντρια Παιδικής Προστασίας
& Προσχολικής Αγωγής**

ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΑΝΟΥ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

**Η Δ/ντρια Διοικητικού -
Οικονομικού**

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΚΑΣΑ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ**

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟΝ 2^ο ΒΡΕΦ/ΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

ΙV. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την συντήρηση του κτηρίου του 2^{ου} Βρεφ/κου Σταθμού του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 625,00€.

Αναλυτικά:

Κ.Α. : 10-6261.001, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 625,00€ ΜΕ Φ.Π.Α.

Η σχετική πίστωση είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» οικονομικού έτους 2019.

ΑΡΘΡΟ 2

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για τη διενέργεια της παρούσας ανάθεσης και την εκτέλεση της εργασίας ισχύουν:

- 1.- Οι διατάξεις του άρθρου 2 παρ.1 περίπ. 31 του Ν. 4412/2016
- 2.-Οι διατάξεις του άρθρου 118 παρ. 1 & 2 του Ν.4412/2016
- 3.-Οι διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα συμβατικά στοιχεία, κατά σειρά ισχύος είναι :

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
3. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
4. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
5. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΡΘΡΟ 4 :

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία :

A) Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους της πρόσκλησης , της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων , των Τεχνικών και Γενικών Προδιαγραφών της παρούσας μελέτης .

B) Η προσφερόμενη τιμή

Η εργασία θα εκτελεστεί με τον τρόπο και στο χρόνο που θα οριστεί από την υπηρεσία ανάλογα με την ανάγκες της δομής.

Τόπος εκτέλεσης της εργασίας ορίζεται ο 2^{ος} Βρεφ/κος Σταθμός του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» Δήμου Ιωαννιτών.

ΑΡΘΡΟ 5: ΣΥΜΒΑΣΗ

Ο ανάδοχος που θα αναδειχτεί από την διαδικασία της δημοσίευσης υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού.

ΑΡΘΡΟ 6: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Ο ανάδοχος θα δεσμευτεί με την υπογραφή της σύμβασης ότι τα είδη που θα χρησιμοποιήσει θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των «τεχνικών προδιαγραφών», χαρακτηριστικών της προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολό τους από υλικά άριστης ποιότητας και κατασκευής, απαλλαγμένα από οποιοδήποτε κρυμμένο ελάττωμα που αφορά είτε τα υλικά παρασκευής αυτών, είτε τα υλικά συσκευασίας και ότι αυτά θα ανταποκρίνονται από κάθε άποψη για την χρήση και λειτουργία για την οποία προορίζονται. Εάν κατά την παραλαβή των ειδών και εκτέλεση της εργασίας διαπιστωθεί ότι δεν πληρούν τους όρους της συμφωνημένης σύμβασης και των «τεχνικών προδιαγραφών» κατά την απόλυτη κρίση της επιτροπής ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος χωρίς καμία αποζημίωση να αντικαταστήσει ολόκληρη την ακατάλληλη ποσότητα και είδος μέσα

σε μία (1) μέρα από τη διαπίστωση της παραβίασεως των συμφωνηθέντων όρων. Αν η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Οι δαπάνες επιστροφής στον ανάδοχο των ακατάλληλων προϊόντων και αποστολής στο Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» των νέων κατάλληλων και της εκ νέου εργασίας, θα βαρύνουν τον ανάδοχο. Εκτός από τις πιο πάνω υποχρεώσεις του ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει το Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» για κάθε ζημιά που προκύπτει για αυτό από τα πιο πάνω ελαττώματα και δυσλειτουργίες των υπηρεσιών του. Περαιτέρω δε, το Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» επιφυλάσσεται για κάθε περαιτέρω δικαίωμα που του δημιουργείται από την αντισυμβατική συμπεριφορά του αναδόχου. Αν ο ανάδοχος καταστεί υπότροπος, με την προμήθεια ακατάλληλων προϊόντων, κηρύσσεται έκπτωτος με όλες τις προβλεπόμενες νόμιμες συνέπειες . Ο ανάδοχος υποχρεούται εις την άρτια, και έγκαιρη εκτέλεση της προμήθειας των ειδών και της εργασίας, σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της παρούσας μελέτης.

ΑΡΘΡΟ 7 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Εφόσον υπάρξει απόκλιση της σύμβασης εκτέλεσης της εργασίας, μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 8 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις φόρους, τέλη κ.λ.π.

Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται επίσης με κράτηση ύψους 0,07%, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επί του ποσού της κράτησης 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α. καθώς και κράτηση υπέρ Α.Ε.Π.Π., η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επί της κράτησης αυτής υπολογίζεται χαρτόσημο 3% και επί του χαρτοσήμου Ο.Γ.Α. 20%.

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.».

Η ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Ιωάννινα 29/11/2019

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

**Η Δ/ντρια Παιδικής Προστασίας
& Προσχολικής Αγωγής**

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

**Η Δ/ντρια Διοικητικού -
Οικονομικού**

ΖΩΗ ΛΙΓΓΑ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΑΝΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΚΑΣΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟΝ 2^ο ΒΡΕΦ/ΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

Υ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Είδος εργασίας	Μονάδα μέτρησης	ποσότ ητα	Τιμή μονάδας (€)	Δαπάνη (€)
- Καθαίρεση αρμών πλακιδίων, σιφονιών και σοβατεπί.	m2			
- Αρμολόγηση πλακιδίων δαπέδων.	m2			
- Αποκατάσταση επιφανειών σκυροδέματος και επιχρίσματος που έχουν υποστεί φθορές λόγω διάβρωσης οπλισμού με εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης και επισκευαστικών κονιαμάτων.	m2			
- Σύνδεση σωλήνα PVC με κατακόρυφη υδρορορή από σιδηροσωλήνα.	τεμ			
Μερικό σύνολο				
ΦΠΑ 24%				
Γενικό σύνολο				

ΙΩΑΝΝΙΝΑ/..../2019

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ